

LEGENDA

- ZAŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x22W, IP20
- ZÁŘIVKOVÉ SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x22W, IP 44
- VÝVOD PRO SVÍTIDLO STROPNÍ /SVORK.+HÁČEK/
- T/DAT — ZÁSUVKA 2x RJ45 - DATA, TELEFON
- TV/R/SAT — ZÁSUVKA - TELEVIZE, RÁDIO, SATELIT
- ZÁSUVKA 230V, 10/16A - dvojitá
- ZÁSUVKA 230V, 10/16A - jednoduchá
- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ
- SPÍNAČ JEDNODUCHÝ / s doutnavkou /
- SPÍNAČ DVOJITÝ

POZNÁMKA

TYPY A DIMENZE VODIČŮ - VIZ. VÝKRES E1
ELEKTROINSTALACE BUDE VEDENA POD OMÍTKOU A VE STÁVAJÍCÍCH KCÍCH ZDÍ, PODLAH A STROPŮ. VODIČE KE STROPNÍM SVÍTIDLŮM VEDENY VE STÁV. KCI STROPU. SVÍTIDLA A KOMPLETACE INSTALOVANÁ NA HOŘLAVÉ KCE BUDOU V PROVEDENÍ PRO MONTÁŽ NA HOŘLAVÝ PODKLAD.
STÁVAJÍCÍ ROZVODY SLP / telefon, DT, STA / BUDOU ZACHOVÁNY. VYMĚNĚNY BUDOU POUZE KONCOVÉ PRVKY KOMPLETACE.
ZÁSUVKA TELEFON, STA A PŘÍSTROJ DT

KOMPLETACE V NORMÁLNÍCH PROSTORECH - IP 20
KOMPLETACE V OSTATNÍCH PROSTORECH IP 44
POKUD NENÍ UVEDENO JINAK ZÁSUVKOVÉ VÝVODY V = 0,3 M, SPÍNAČE V = 1,2 M NAD PODLAHOU.

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLIVŮ:

VŠECHNY VNITŘNÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51
NORMÁLNÍ. UVNITŘ VANY / SPRCHOVÉHO BOXU - AD4

VNĚJŠÍ PROSTORY Z HLEDISKA VNĚJŠÍCH VLIVŮ VZHLEDEM K VLIVU AD3 ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2 OSTATNÍ KRITERIA NORMÁLNÍ

PROJEKTANT	PROJEKTANT SPECIALISTA Petr Odnoha IČO 620 10 093 17. listopadu 1284, 293 01 Mladá Boleslav m>775135151 t>326735391 e>odnoha@prozis.cz	PROZIS PROJEKCE ŠAFAŘÍKOVA 277, MLADÁ BOLESLAV
KRAJ: Středočeský	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	DATUM: 12/2016
INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. č.p.1, 29501 Mnichovo Hradiště		STUPEŇ: DPS
NÁZEV AKCE: **Rekonstrukce bytu v 1.patře domu č.p.239 Masarykovo nám., Mnichovo Hradiště**		MĚŘÍTKO: –
		ZAK. ČÍSLO:
		FORMÁT: 4A4
OBSAH VÝKRESU: **ELEKTROINSTALACE - DISPOZICE 1.NP.**		ELEKTROINSTALACE PROFESE: **D1.4.3** ČÍSLO VÝKRESU: **3**