


VÝKRES UMÍSTĚNÍ PROVEDENÝCH SOND



FOTODOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ SOND



SONDA 2



SONDA 2



SONDA 3

ZPRÁVA O PROVEDENÍ SOND DO PODLAHY ZÁDVEŘÍ A VSTUPNÍ HALY RADNICE

Zpráva o provedení sond do podlahy zádveří a vstupní haly radnice v Mnichově Hradišti za účelem nalezení historické dlažby


Na základě podmínky, stanovené Městským úřadem Mnichovo Hradiště, oddělení speciálních činností Odboru výstavby a ŽP, na základě vyjádření národního památkového ústavu, současně s kladným stanoviskem k rekonstrukci vstupu a zádveří budovy radnice v Mnichově hradišti, jsme provedli sondy do podlah zádveří a vstupní haly za účelem nalezení původních dlažeb.

Byly provedeny tři sondy do hloubky cca 240 mm. Sondy neodhalily historickou dlažbu ani jinou hodnotnou vrstvu skladby. Charakter odhalené skladby byl ve všech případech obdobný. Pod stávající keramickou dlažbou, osazenou na vrstvu mazaniny se nachází vyskládaný cihelný podklad, vrstva stavební suť a betonový podklad. Na základě provedené sondáže jsme rovněž určili skladbu nové podlahy. Navrhovaná skladba je specifikována prováděcí dokumentací.

Sondáž provedl pan Toman za účasti autora projektu rekonstrukce – ANUK architekti.

SKLADBA STÁVAJÍCÍ PODLAHY

- slinutá keramická dlažba 10x10cm
- betonová mazanina 40–45mm
- vyskládaný cihelný podklad CPP
- stavební suť (směs omítky a cihel)
- soudržný betonový podklad



PRŮZKUMY

A N U K a r c h i t e k t i	
Ing.arch.Jakub Adamec Ing.arch.Andrea Tůmová Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01	+420.776.022.518 info@anukarchitekti.cz www.raketoplan.com, www.mjolk.cz
projekt Vstupní hala radnice Mnichovo Hradiště	P.P.Č. 92 K.Ú. Mnichovo Hradiště 402770
stavebník Město Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí 1 295 21 Mnichovo Hradiště
zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Adamec ČKA 4262	Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01
výkonová fáze VF 05, DPS měřítko 1:50@2xA4 datum únor 2016	paré