



ŘEZOPOHLED Z MÍSTNOSTI Č. 1.03 M1:25



## DVEŘE T3

- dveře rámové – s kazetovou výplní z masivu
- rámy sčepované (stejný typ jako dveře T2)
- křídlo a záruvěň z masivního dubového dřeva
- zárubeň ocelová – dřevěné olištování z masivního dřeva
- povrchová úprava – voskový olej do interiéru Osmo
- výplně: tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) tl. 10,0mm
- nadsvětlník: tvrzené bezpečnostní sklo (ESG) tl. 10,0mm
- kování, madlo, zámek, dveřní zavírač, těsnění viz výpis prvků V.3.V1

- MÍRY UVEDENÉ VE VÝPISĚ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!
- NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘESNĚ ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!

# DVEŘE T3

## A N U K a r c h i t e k t i

Ing.arch.Jakub Adamec Ing.arch.Andrea Tůmová Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01	+420.776.022.518 info@anukarchitekti.cz www.raketoplan.com
projekt Vstupní hala radnice Mnichovo Hradiště	P.P.Č. 92 K.Ú. Mnichovo Hradiště 402770
stavebník Město Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí 1 295 21 Mnichovo Hradiště
zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Adamec ČKA 4262	Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01
výkonová fáze VF 05, DPS měřítko 1:25@2xA4 datum duben 2017	paré

A.3. V1.7