






Relevantní jsou pouze uvedené kóty. Z tohoto výkresu neodměřujte. Všechny kóty nutno ověřit na stavbě, možné nesrovnalosti nutno oznámit architektovi. Veškerý obsah dokumentace je duševním vlastnictvím zpracovatele dokumentace dle zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském. Žádná část tohoto díla nesmí být upravována či reprodukována bez svolení studia ANUK architekti.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV	PLOCHA	VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	hala 1	17.3 m <sup>2</sup>	4.2m	P1, P2	S1	sádrová omítka + fabion
1.02	hala 2	19.1 m <sup>2</sup>	3.9m	P1, P2	S1, S3	sádrová omítka + fabion
1.03	hala 3	26.5 m <sup>2</sup>	3.8m	P2	S2	omítka
1.04	chodba	2,6 m <sup>2</sup>	3,8m	P2	S2	omítka

VÝPLNĚ OTVORŮ- Půdorys

A N U K a r c h i t e k t i	
Ing.arch.Jakub Adamec Ing.arch.Andrea Tůmová Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01	+420.776.022.518 info@anukarchitekti.cz www.raketoplan.com, www.mjolk.cz
projekt Vstupní hala radnice Mnichovo Hradiště	P.P.Č. 92 K.Ú. Mnichovo Hradiště 402770
stavebník Město Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí 1 295 21 Mnichovo Hradiště
zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Adamec ČKA 4262	Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01
výkonová fáze VF 05, DPS měřítko 1:50@2xA4 datum květen 2017	paré



## DVEŘE T2

- dveře celoprosklenné, jednokřídle, se samozavíračem
- Dveřní rám (zárubeň) z uzavřených ocelových profilů (šířka 60 mm, hloubka 25 mm) s úzkou pohledovou šířkou bez dodatečných zasklívacích lišt.
- Svislé spáry vyplněné silikonem umožňují plnou transparentnost tohoto zasklení.
- Výška zasklení 2,30 m.
- povrchová úprava: prášková epoxidavá barva – RAL 9011 mat
- výplně: zasklení ESG 10mm
- kování: klika Venkovní klika Minimal M&T, černé provedení
- zámek FAB, dveřní
- těsnění: součást dodávky dveří
- dveřní zavírad dorma TS 72
- Dveře s vložkou FAB s hierarchií přístupových práv

- MÍRY UVEDENÉ VE VÝPISĚ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!!
- NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘESNĚ ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR!!



## DVEŘE D1

A N U K a r c h i t e k t i	
Ing.arch.Jakub Adamec Ing.arch.Andrea Tůmová Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01	+420.776.022.518 info@anukarchitekti.cz www.raketoplan.com
projekt Vstupní hala radnice Mnichovo Hradiště	P.P.Č. 92 K.Ú. Mnichovo Hradiště 402770
stavebník Město Mnichovo Hradiště	Masarykovo náměstí 1 295 21 Mnichovo Hradiště
zodpovědný projektant Ing. arch. Jakub Adamec ČKA 4262	Soukenné nám. 23/10 Liberec 460 01
výkonová fáze VF 05, DPS měřítko 1:25@2xA4 datum květen 2017	paré

A.3.D1.2

- dveře se skrytou zárubní rámové
- dveře plně hladké
- křídlo: plné, hladké, voštinové
- povrchová úprava: lakované (mat) odstín náteru zdi
- zárubeň kovová - skrytá v přičce SDK
- povrchová úprava - voskový olej do interiéru Osmo
- kliky a rozeta minimalistického vzhledu respektující specifikaci dle materiálu Chrom MAT), zámek FAB
  - bez dveřního zavírače

Technical drawing of a door. The door is shown with a height dimension of 2100. The door is represented by a solid rectangle with a dashed outline. A handle and lock mechanism are indicated on the right side of the door. The drawing is set against a background of light gray rectangles.



A N U K      a r c h i t e k t i

---

paré