


PŮDORYS STŘEŠNÍ KCE.



Poznámka :

DŘEVĚNÉ VAZNÍKY BUDOU DODÁVKOU STAVBY, ULOŽENY A KOTVENY DLE POKYNŮ STATIKA A DODAVATELE.

VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY STŘECHY BUDOU PREVENTIVNĚ OŠETŘENY PROTI PLÍSNÍM A DŘEVOKAZNÉMU HMYZU CHEMICKÝM PROSTŘEDKEM NAPŘÍKLAD BOCHEMITEM QB, ČI LIGNOFIXEM E - PROF.

NOSNÉ PRVKY ATIKY BUDOU KOTVENY KE DŘEVĚNÝM VAZNÍKŮM PO cca 0,5m. PŘÍPADNĚ LZE KOTVIT I DO ŽB VĚNCE.

KONSTRUKCE ATIKY BUDE OPLÁSTĚNA POMOCÍ OSB DESEK tl. 20mm A Z VNĚJŠÍ ČÁSTI OPATŘENA VENKOVNÍM OBKLADEM A Z VNITŘNÍ ČÁSTI OPLECHOVÁNA.


OPLECHOVÁNÍ VŠECH PRVKŮ OBJEKTU VČETNĚ STŘECHY BUDE PŘEDVEDENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU LINDAB.

ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDE VYTAŽENO NAD STŘECHU, KDE BUDOU OSAZENY VENTILAČNÍ HLAVICE.

ODVĚTRÁNÍ VZT BUDE VYTAŽENO DO FASÁDY A OSAZENY VETRACÍ MRŽÍKY.

POZNÁMKA :

U všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o příklad. Zhotovitel může tento výrobek či uvedený materiál nahradit při zachování minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem a jednoznačně uvést a přiložit příslušný technický list. Technické listy nižší a méně kvalitní technické parametry jsou nepřipustné!!!



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 projekční atelier		PŮDORYS STŘEŠNÍ KCE.				
		PAVILÓN MŠ - ULICE JASELSKÁ MNICHOVO HRADIŠTĚ				
ANITAS s.r.o. IČO: 257 55 668 DIČ: CZ 257 55 668 Ing. Tomáš Rakouský zodpovědný projektant: dokumentaci vypracoval: Ing. Lubomír Mužák	Turnovská 21 295 01 Mnichovo Hradiště tel./fax.: 326 774 215	MÍSTO STAVBY: MNICHOVO HRADIŠTĚ		MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO 10/17 ČÍSLO PARCELY
				FORMÁT	594x630	
		STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště Středočeský		ÚČEL	DPS	
		INVESTOR: Město Mnichovo Hradiště Masarykovo nám. 1 295 01 Mnichovo Hradiště		DATUM	II/17	
				ČÁST	D.1.1.b	
				Č.VÝKRESU	11	