



PŮDORYS ZÁKLADŮ




ŘEZ C - C



POZNÁMKA:

- TRASY STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ JE NUTNO PŘI PROVÁDĚNÍM VÝKOPŮ VYTYČIT JEDNOTLIVÝMI SPRÁVCI SÍTÍ
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE V HLOUBCE min. 0,90 m OD ROSTLÉHO TERÉNU
- ZÁKLADOVÁ SPÁRA BUDE PŘED BETONÁŽÍ PŘEZVATÁ TECHNICKÝM DOZOREM STAVBY!
- VÝKOPOVÉ PRÁCE JE NUTNÉ PROVÁDĚT BEZPŘÍSTŘEDNĚ PŘED BETONÁŽÍ ZÁKLADŮ, NESMÍ DOJÍT K POŠKOZENÍ ZÁKL. SPÁRY
- PODSPY POD VYTYŽENÍM PODKLADNÍM BETONEM BUDE TRÍDENÝM ŠTĚRKEM (HUTNIT NA 95%)
- PŘED ZABETONOVÁNÍM BUDE PO OBVODĚ STAVBY DO ZÁKLADOVÝCH PASŮ VLOŽEN ZEMNÍČÍ PÁSEK FeZn 30/4 mm (min. 50 mm NAD JEHO DNO) S VÝVODY FeZn Ø 10mm NAD TERÉN, VÝVODY NAD TERÉN BUDOU CHRÁNĚNÝ PROTI KORÓZI min.100mm V BETONU A 200 mm MIMO BETON
- ZÁKLADOVÉ PASY BUDOU Z PROSTÉHO BETONU C20/25
- VYTYŽIZI ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ - DO VODOROVNÉ SPÁRY 2x Ø R10; SVISLE Ø R10 PO 1m

POZNÁMKA :
V všech uvedených konkrétních výrobků a materiálů jde pouze o příklad. Zhotovitel může tento výrobek či uvedený materiál nahradit při zachování minimálních technických parametrů jiným materiálem. Přesnou technickou specifikaci dodávaného materiálu je nutné doložit zhotovitelem, a jednoznačně uvést a přiložit příslušné technický list. Technické listy nižší a méně kvalitní technické parametry jsou nepřijatelné!!!



DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

 <p>projekční atelier</p>		<h1>PŮDORYS ZÁKLADŮ</h1> <h2>NOVOSTAVBA PAVILONU MŠ JASELSKÁ MNICHOVO HRADIŠTĚ</h2>		
ANITAS s.r.o.	Turnovská 21	MÍSTO STAVBY:	MĚŘÍTKO	ZAK.ČÍSLO
IČO: 257 55 668	295 01 Mnichovo Hradiště	MNICHOVO HRADIŠTĚ	FORMÁT	10/17
DIČ: CZ 257 55 668	tel./fax.: 326 774 215	STAVEBNÍ ÚŘAD: Mnichovo Hradiště	ČÍSLO PARCELY	ČÍSLO PARCELY
zodpovědný projektant:		STŘEDISKO	ÚČEL	DPS
Ing. Tomáš Rakouský		INVESTOR:	DATUM	II/17
dokumentaci vypracoval:		Město Mnichovo Hradiště	ČÁST	D.1.1.b
Ing. Lubomír Mužal		Masarykovo nám. 1	Č.ÝVĚKRESU	10
		295 01 Mnichovo Hradiště		