



Průřezy		Délka [m]	Hrubý objem [m³]
60/150	Kleštiny	14,044	0,1264
	Celkem	14,044	0,1264
100/140	Krokve	61,389	0,8597
	Celkem	61,389	0,8597
140/100	Vaznice	17,250	0,2415
	Celkem	17,250	0,2415
120/120	Sloupek	0,339	0,0049
	Celkem	0,339	0,0049
120/160	Vaznice	10,565	0,2028
	Celkem	10,565	0,2028
Celkem		103,587	1,4352

- výkaz řeziva je počítaný bez rezervy
- pod pozednice je třeba položit v celé délce lepenku A 400 H, proti pronikání vlhkosti ze zdiva
- dřevěné prvky procházející zdivem nebo uložené ve zdivu je nutné natřít gumoasfaltem a obalit polyetylénovou fólií
- všechny prvky krovu musí být opatřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu
- pozednice je nutno kotvit do věnce po 500 mm pomocí kotevních háků 1/2
- vaznice je nutné kotvit do nosných stěn pomocí kotevních háků, kotevní háky jsou ukotvené do bet. věnců, které jsou pod vaznicemi.

Stavební úpravy objektu na p.č. st. 24/1, k.ú. Sychrov	číslo paré :
investor : město Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1 295 01 Mnichovo Hradiště	P.D. pro provedení stavby
projektant : Ing. Kateřina Horáková, 28.října 632, 511 01 Turnov	datum : únor 2016
Výkres krovu	číslo výkresu : D.1.1.a.5
vypracoval : Karel Bajer, Na Kamenci 1170, Mnichovo Hradiště	formát :
stavební řešení :	měřítko : 1: 50