



Informační zpráva

Středočeský kraj

1. června 2020

D10 LS Svijany-Mnichovo Hradiště oprava vozovky a mostů

Ředitelství silnic a dálnic zahájilo dne 15.5.2020 rekonstrukcí levého jízdního pásu v úseku km 65,7-58 (Svijany-Mnichovo Hradiště) dálnice D10. V celém 7700m dlouhém úseku bude provedena rekonstrukce asfaltobetonového povrchu vozovky ve směru z Turnova do Prahy a to včetně komplexní opravy mostu D10-034.1 a D10-034.2 u obce Dneboch. Součástí oprav je také oprava nezpevněné krajnice, pročištění stávajících příkopů a výměna vadných žlabovek a obnoveno bude rovněž vodorovné dopravní značení.

Celá rekonstrukce téměř 8km dlouhého úseku bude probíhat ve 3. etapách a její celková cena je 147,76 mil. Kč, přičemž předání celého zrekonstruovaného úseku do užívání je plánováno na říjen 2020. Každá z etap v sobě zahrnuje částečnou uzavírku D10.

V současné době probíhá I. etapa a zhotovitel Porr a.s. pracuje na frézování vozovky, po které bude následovat pokládka nových konstrukčních vrstev v tloušťce 14cm, dochází k demontáži svodidel a svislého dopravního značení, čištění krajnic, pokládka betonových žlabů a demolici mostního objektu. Tato etapa by měla být ukončena v polovině července 2020.

Do konce první etapy je zcela uzavřen levý jízdní pás dálnice mezi přejezdy SDP v km 66,3 a 58,1 a doprava je v místě uzavírky svedena do jednoho jízdního pruhu a převedena na pravou stranu. Provoz je zde veden v režimu 0/1+2 s využitím krajnice, kdy 2 jízdní pruhy jsou ve směru Turnov a 1 ve směru na Prahu. Rovněž je uzavřena mimoúrovňová křižovatka Březina (Exit 63). Podle posledních informací od zhotovitele by se však mělo povést otevření sjezdu a nájezdu od Březiny o 3 týdny dříve než se předpokládalo v zadávací dokumentaci, neboť v době trvání pandemie od 9.3.2020 bylo v rámci urychlení výstavby mostního objektu a zkrácení omezení na dálnici založení mostu s následnou výstavbou opěr a reálně tak proběhla vlastně výstavba mostu pod mostem.

Mgr. Martin Buček
tým komunikace ŘSD
martin.bucek@rsd.cz